

Direction des Travaux publics
Estimation

Objet: Rue Route 105 du pont de la Rivière Désert à Henri-Bourassa
Dos:

Projet no 6

1.0 Construction de 423m de trottoir en régie

Item	Désignation des ouvrages	Qte	Unité	Prix unitaire	Produit
1.1	Dynamitage		m.cu.	65,00	0,00 \$
1.2	Drain agricole	423	m.lin.	4,50	1 903,50
1.3	Foam	1 400	feuilles	9,00	12 600,00
1.4	Emprunt "A"	1 750	tonnes	6,55	11 462,50
1.5	0-65 mm		tonnes	11,14	0,00
1.6	0-20 mm	875	tonnes	11,14	9 747,50
1.7	Bordure	423	m.lin.	100,00	42 300,00
1.8	Pavage	423	m.ca	20,00	8 460,00
1.9	Gazon	500	m.ca	2,40	1 200,00
1.10	Lampadaires	22	unités	2 800,00	61 600,00
1.11	Pelle	40	heures	140,00	5 600,00
1.12	Camion	120	heures	85,00	10 200,00
1.13	Bélier pépîne de la ville		heures	80,00	0,00
1.14	Pavé uni	592	m.ca	30,00	17 760,00
	1.0 Total Rue				182 833,50 \$
	plus 5% imprévu				9 141,68 \$
	COÛT TOTAL 1.0 Rue				191 975,18 \$

2.0 Aqueduc à forfait

Item	Désignation des ouvrages	Qte	Unité	Prix unitaire	Produit
2.1	Dynamitage		m.cu.	65,00	0,00 \$
2.2	Alimentation temporaire	1	forfait	220,00	220,00
2.3	Conduite 300 mm	423	m.lin.	250,00	105 750,00
2.4	Services privés	17	unité	600,00	10 200,00
2.5	Vanne	7	m.lin.	3 100,00	21 700,00
2.6	Croix ou Té	4	m.ca	1 500,00	6 000,00
2.7	Poteau d'incendie	2	m.ca	6 000,00	12 000,00
2.8	Réfection de tranchée	423	m.lin.	110,00	46 530,00
	2.0 Total Aqueduc				202 400,00 \$
	plus 5% imprévu				10 120,00 \$
	COÛT TOTAL 2.0 Aqueduc				212 520,00 \$

3.0 Égout pluvial à forfait

Item	Désignation des ouvrages	Qte	Unité	Prix unitaire	Produit
3.1	Dynamitage		m.cu.	65,00	0,00 \$
3.2	Conduite 300mm	350	m.lin.	225,00	78 750,00
3.3	Services privés	10	unité	600,00	6 000,00
3.4	Regard	3	unité	3 500,00	10 500,00
3.5	Puisard	8	unité	1 500,00	12 000,00
3.6	Réfection de tranchée	350	m.lin.	140,00	49 000,00
	3.0 Total égout pluvial				<u>156 250,00 \$</u>
	plus 5% imprévu				7 812,50 \$
	COÛT TOTAL 3.0 Égout pluvial				<u>164 062,50 \$</u>

4.0 Égout sanitaire à forfait

Item	Désignation des ouvrages	Qte	Unité	Prix unitaire	Produit
4.1	Dynamitage		m.cu.	65,00	0,00 \$
4.2	Conduite	328	m.lin.	0,00	0,00
4.3	Services privés	12	unité	600,00	7 200,00
4.4	Regard	3	unité	3 500,00	10 500,00
4.5	Réfection de tranchée	328	m.lin.	140,00	45 920,00
	4.0 Total égout sanitaire				<u>63 620,00 \$</u>
	plus 5% imprévu				3 181,00 \$
	COÛT TOTAL 4.0 Égout sanitaire				<u>66 801,00 \$</u>

SOUS TOTAL DU PROJET

635 358,68 \$


Plus frais contingents 20 % du sous-total

127 071,74 \$

GRAND TOTAL DU PROJET

762 430,41 \$

Note: Estimé pour fin de consultation



 Guy O'Leary, T.P.
 Directeur des Travaux publics

Le 4 mai 2009

(md/estim/prototype d'estimation)